



F-AG-06
Versión 7
Septiembre 2019

ALTA GERENCIA

CONTRATO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA

FECHA **21 de Diciembre del 2021**

Consecutivo: 041 Fecha 21 de Diciembre del 2021

Adjunto ACTO Número 041 con fecha 21 de Diciembre de 2021 por la cual se declara emergencia en la seccional de **Victoria -Caldas**.

La emergencia será atendida por el Contratista JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA PAREJA identificado con cédula No. 10.280.643 y con la tarjeta profesional No. 1720266562

Supervisor designado: EDUARDO ANDRES BRAND RUIZ Ingeniero Zona

Descripción de las obras a realizar: EMERGENCIA ALCANTARILLADO AL LADO DEL COLISEO DE VICTORIA, CALDAS

Valor Presupuestado (incluido IVA: **\$50.177.892**

Plazo (No puede superar seis (6) meses): Hasta el 31 de diciembre del 2021

Forma de pago: Acta única y final

Cantidades de obra: (Anexe aquí el cuadro de cantidades de obra)

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL |
|----------|---|-----|----------|---------------|--------------|
| 1 | PRELIMINARES | | | | |
| 1.1. | Localizacion y replanteo de redes (Incl. Levantamientos del sector y plano record) | Mts | 25 | \$ 6.043,00 | \$ 151.075 |
| 1.2. | Cerramiento en polisombra yute verde de H=2, parales en guadua y cinta plastica | Mts | 30 | \$ 15.774,00 | \$ 473.220 |
| 1.3. | Señalización Vertical Preventivas (desvios, hombres trabajando, via cerrada, barreras, etc) | UN | 4 | \$ 180.000,00 | \$ 720.000 |
| 2 | DEMOLICIONES VARIAS | | | | \$ - |
| 2.1. | Demoliciones de pavimentos rigido | M3 | 12,1 | \$ 96.574,00 | \$ 1.168.545 |

| | | | | | |
|------------|--|-----|--------|---------------|--------------|
| 2.2. | Demoliciones varias de muro en concretos, otros | M3 | 1,2 | \$ 96.574,00 | \$ 115.889 |
| 2.3. | Demoliciones de andenes y sardinel en concreto hidráulico. | M3 | 2 | \$ 75.000,00 | \$ 150.000 |
| 3,0 | SOBREACARREOS | | | | \$ - |
| 3,1 | Retiro de sobrantes en vehiculo automotor | M3 | 26,55 | \$ 37.961,00 | \$ 1.007.865 |
| 4 | EXCAVACIONES | | | | \$ - |
| 4,1 | Excavaciones en zanja - material comun de 0 a 2 mts | M3 | 112,50 | \$ 30.506,00 | \$ 3.431.925 |
| 4,2 | Excavaciones en material conglomerado | M3 | 13,00 | \$ 33.759,00 | \$ 438.867 |
| 4,3 | Entibado horizontal / Vertical Tipo 1 | ml | 50,00 | \$ 65.000,00 | \$ 3.250.000 |
| 5 | RELLENOS | | | | \$ - |
| 5,1 | Rellenos compactos con material seleccionado proveniente de la excavación. | M3 | 101,25 | \$ 25.637,00 | \$ 2.595.746 |
| 5,2 | Rellenos compactos con material comun de cantera prestamo | M3 | 30,00 | \$ 45.000,00 | \$ 1.350.000 |
| 6 | SUSTITUCIONES – BASES Y SUBBASES COMPACTOS | | | | \$ - |
| 6,1 | Suministro e instalacion de afirmado en andenes compactos espesor 0.10 m | M3 | 1,00 | \$ 110.000,00 | \$ 110.000 |
| 6,2 | Suministro e instalacion de Sub – base tipo INVIAS E= 0.20 m, incluye ensayos de densidad, proctor | M3 | 13,90 | \$ 167.905,00 | \$ 2.333.880 |
| 6,3 | Suministro e instalacion sustitucion en arena para tuberias y atraque | M3 | 18,75 | \$ 139.864,00 | \$ 2.622.450 |
| 7 | ALCANTARILLADOS | | | | \$ - |
| 7,1 | Suministro e instalación de tubería corrugada PVC-S de 160mm (6"). Incluye manejo de agua en zanja | ml | 10,00 | \$ 70.913,00 | \$ 709.130 |
| 7,2 | Suministro e instalación tubería corrugada PVC-S de 250mm (10"). Incluye manejo de agua en zanja | ml | 12,00 | \$ 142.272,00 | \$ 1.707.264 |
| 7,3 | Suministro e instalacion tubería corrugada PVC-S de 315 mm(12") Incluye control y manejo de aguas en zanja | ml | 25,00 | \$ 199.250,00 | \$ 4.981.250 |
| 7,4 | Empalmes a camara d=1.20m concreto 3000 psi | Und | 7,00 | \$ 104.689,00 | \$ 732.823 |
| 7,5 | Empalmes a caja de inspeccion Concreto 3000 psi | Und | 2,00 | \$ 95.000,00 | \$ 190.000 |
| 7,6 | Camara de inspeccion D=1.20 - concreto 21 Mpa | ml | 3,00 | \$ 738.886,00 | \$ 2.216.658 |
| 7,7 | Base/cañuela cámara 1.2m concreto 3000 psi | Und | 1,00 | \$ 626.485,00 | \$ 626.485 |

CONTRATO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA

| | | | | | |
|--------------------|--|-----|--------|-----------------|-------------------|
| 7,8 | Suministro e instalacion Tapa D=0,60m en HF | Und | 1,00 | \$ 650.000,00 | \$ 650.000 |
| 7,9 | Caja de inspeccion de 0,50 x 0,50 x 0,80, Incluye tapa reforzada | Und | 1,00 | \$ 463.468,00 | \$ 463.468 |
| 7.10 | Sumindero doble reja tipo sifon en concreto 21 Mpa; Tapa en HF, Acero de 1" separacion de hierros 5 cms a eje, platina central de refuerzo. Según diseño establecido | Und | 2,00 | \$ 1.500.000,00 | \$ 3.000.000 |
| 7.11 | Losa en concreto reforzado de 1,60x1,60x0,18 acero de refuerzo, doble parrillas N° 4 cada 15 cms. Incluye antisol y acelerante | Und | 1,00 | \$ 791.259,00 | \$ 791.259 |
| 8 | OBRAS EN CONCRETO | | | | \$ - |
| 8,1 | Corte Mecanizado Profundidad 0,07m | ml | 106,40 | \$ 8.844,00 | \$ 941.002 |
| 8,2 | Pavimento Rigido de 3000 Psi de espesor 0,18 en obra. Incluye acelerante, antisol, ensayos de laboratorio | M3 | 13,90 | \$ 953.172,00 | \$ 13.249.091 |
| COSTO TOTAL | | | | | 50.177.892 |
| COSTO DIRECTO | | | | | 37.182.580 |
| ADMINISTRACION | | | | 24% | 8.923.819 |
| IMPREVISTOS | | | | 5% | 1.859.129 |
| UTILIDADES | | | | 5% | 1.859.129 |
| IVA SOBRE UTILIDAD | | | | 19% | 353.235 |
| COSTO TOTAL | | | | | 50.177.892 |

Con el fin de cubrir la emergencia, se hace necesario que el contratista constituya favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P Póliza de garantía única a favor empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, expedida por compañía de seguros debidamente constituida en el país que avale los siguientes riesgos: la vigencia se contará a partir de la fecha del presente documento **(No aplica para montos inferiores a 10 SMMLV)**.

- a) **CUMPLIMIENTO:** Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al treinta por ciento 30% del valor de este y con una vigencia igual al termino del contrato y tres (3) meses más.
- b) **SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, a que está obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato, por un valor



F-AG-06
Versión 7
Septiembre 2019

ALTA GERENCIA

CONTRATO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA

equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más.

- c) **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato y vigencia igual al plazo de este y Tres (3) meses más.
- d) **ESTABILIDAD DE LA OBRA:** En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) años contados a partir del acta de recibo de la obra.

Nota aclaratoria: Los supervisores de los contratos derivados de las emergencias, quedan obligados a verificar que el contratista actualice las pólizas cada vez que haya modificaciones o sea necesario renovar las garantías, sea por la celebración de adiciones, prórrogas o la actualización de estas por la suscripción del acta de inicio, del acta de recibo de los suministros y de las obras.


De los pagos a realizar por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. se descontarán las siguientes estampillas (Pro desarrollo 2%, Pro-universidad 1%, Pro-hospital Santa Sofía 1%, Pro-adulto mayor 3%).

Los impuestos como Contribución Especial, Reteica en caso de que aplique, retención en la fuente y demás descuentos de Ley los deberá realizar la sección que elabore la cuenta respectiva.

NOTA: Debe descontarse el impuesto de guerra.


ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente


JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA PAREJA
Contratista


BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ
Secretaria General


SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto. Operación y Mantenimiento