

**PRESUPUESTO OFICIAL: NOVENTA Y  
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS  
OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS  
SETENTA Y TRES (\$94.682.873)  
INCLUIDO AIU E IVA SOBRE  
UTILIDADES.**

## FORMULARIO DE PRECIOS

Las cantidades de obra previstas para la presente invitación son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
2	Localización y replanteo (Incluye plano record)	ml	564.00		
3	Señal preventiva y reglamentaria	und	4.00		
4	Señalización con bombones y cinta	MI	564.00		
5	Instalación de valla institucional 2x4	und	1.00		
6	<b>DEMOLICIONES</b>				
7	Corte con disco abrasivo	ml	1128.00		
8	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m <sup>3</sup>	52.00		
9	<b>EXCAVACION</b>				
10	En material común de 0 a 2m	m <sup>3</sup>	242.00		
11	En material roca suelta de 0 a 2m	m <sup>3</sup>	40.00		
12	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m <sup>3</sup>	210.00		
13	Instalación de tubería PVC de 8" incluye accesorios	ml	564.00		

14	Empalme a tubería existente	und	2.00		
15	<b>LLENOS</b>				
15.1	Arena para base y atraque	m <sup>3</sup>	64.00		
15.2	Lleno compactado con material de la obra	m <sup>3</sup>	186.00		
16	Sub base para pavimento	m <sup>3</sup>	70.00		
17	<b>CONCRETOS</b>				
17.1	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m <sup>3</sup>	1.50		
17.2	Concreto para pavimento MR 42	m <sup>3</sup>	52.00		
	<b>ACERO</b>				
18	Acero de refuerzo para graderías	Kilo	300.00		
19	Sellado de juntas con sika	ml	1128.00		
20	Acompañamiento social durante toda la obra	mes	1.00		
	<b>COSTO TOTAL OBRAS CIVILES</b>				
	<b>COSTO DIRECTO</b>				
	<b>ADMINISTRACION</b>				
	<b>IMPREVISTOS</b>				
	<b>UTILIDADES</b>				
	<b>IVA SOBRE UTILIDADES</b>	<b>16%</b>			
	<b>TOTAL</b>				

