

ADENDA N°01

INVITACIÓN PÚBLICA N° 0064 DE 2015

OBJETO: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para OPTIMIZACION ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 8 CALLES 42 A 45 BARRIO LAS FERIAS DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS, de acuerdo con las especificaciones técnicas que se detallan en el Capítulo V- "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para el presente proceso es la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (88.986.676) incluido IVA.


A través de la presente la entidad se permite modificar la invitación pública N° 0064 de 2015, el cual quedará de la siguiente manera: "valor total de la propuesta" numeral 2.5: se evaluaron las propuestas teniendo en cuenta el valor total ofertado. De la misma manera se publica el formulario de precio en excell.

PRESUPUESTO OPTIMIZACION ALCANTARILLADO CARRERA 8 CALLE 42 A 45 BARRIO LAS FERIAS LA DORADA					
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.-	PRELIMINARES				
1.1	Control y manejo de aguas en zanja	m	115,00		
1.2	Señalización con cinta y bombones plásticos	m	230,00		
1.3	Localización y Replanteo	m	115,00		
1.4	Entibado tipo 2 (Sera reutilizable y se paga solamente una vez)	m2	10,00		
2	DEMOLICIONES VARIAS				
2.1	Demoliciones Varias en concreto	m3	50,00		

3	EXCAVACIONES					
3.1	Excavaciones en zanja - material Común	m3	240,00			
3.2	Excavaciones en Conglomerado	m3	30,00			
4	RELLENOS COMPACTADOS					
4.1	Rellenos material común, tierra seleccionado-prestamo	m3	30,00			
4.2	Relleno con material de Cantera tipo recebo	m3	145,00			
5	ALCANTARILLADO					
5.1.	Base y Cañuela concreto 21 Mpa	Un	3,00			
5.4	Empalmes a Camaras	Un	4,00			
6	COLOCACION DE TUBERIAS INCLUYE EL TRANSPORTE DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN LA MELISA ENTRADA A LA DORADA					
6.1	Instalacion de Tuberia CorrugadaPVC-S de 27"	m	115,00			
6.2	Instalacion de Tuberia Corrugada PVC-Sde 6"	m	180,00			
6.2	Instalacion de Tuberia Corrugada PVC-Sde 12"	m	12,00			
6.3	Cajas de Inspeccion de 0,50 x 0,50 x 0,80	Un	44,00			
6.4	Adaptador de 6" para acometida domiciliaria Incluye el acondicionador y el adhesivo	Un	44,00			
7	OBRAS CIVILES VARIAS					
7.1	Pavimentos concreto Mr 42 kg/cm2 esp. 18 cms	m3	41,70			
7.2	Concreto para Andenes y zonas duras. De 21 MPA	m3	5,00			

7.3	Sub-base tipo INVIAS esp. 25 cms	m3	58,00		
7.7	Acero de refuerzo A.R.	Kgs	250,00		
7.7	Malla electrosoldada 4.5 mm ojo 15 x 15 mm	m2	115,00		
7,8	Retiro de escombros en volqueta	m3	230,00		
8	Sumideros tipo Sifón con tapa en hierro ductil y caja	un	2,00		
9	Concreto para recubrimiento 210 kg cm2	m3	27,00		
10	Corte mecanizado de pavimentos de concreto hidráulico (0,07m)	ml	582,00		
11	Sellado de Juntas de Pavimnetos de Concreto Hidráulico (0,005m)	ml	582,00		
	TOTAL				
	COSTO DIRECTO				
	ADMINISTRACION	%			
	IMPREVISTOS	%			
	UTILIDADES	%			
	SUB TOTAL				
	IVA SOBRE UTILIDADES	16%			
	TOTAL				

Manizales, Marzo 31 de 2015.


JUAN DAVID PELAEZ CASTRO
 Gerente.
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.