

PROPUESTA PRESUPUESTO

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO CALLE 5a CON CARRERA 8 Y 9 BARRIO MAGDALENA, CALLEJÓN 13a ENTRE 13 Y 15 CON VARIANTE BARRIO SARA LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

PRESUPUESTO: JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA

MUNICIPIO: LA DORADA, CALDAS

FECHA: MANIZALES, SEPTIEMBRE 29 DE 2021


FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: Obras complementarias a la Reposición red de alcantarillado calle 5A con carreras 8 y 9 barrio Magdalena, callejón 13A entre 13 y 15 con variante barrio Sara López, en el municipio de La Dorada, Caldas.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	DEMOLICIONES				
2	Demolición de estructuras en concreto hidráulico y asfáltico. Incluye andenes, gradería, cañuelas	m3	8,55	\$ 48.000	\$ 410.400
3	LLENOS				
4	Sub base para pavimentos	m3	61,60	\$ 106.000	\$ 6.529.600
5	CONCRETOS				
6	Concreto para pavimento 42 MR hecho en obra	m3	55,44	\$ 466.300	\$ 25.851.672
7	Losa en concreto reforzado de 1,60*1,60*0,18 m. Acero de refuerzo en doble parrilla # 4 cada 15 cm. Incluye Antisol	Und	1,00	\$ 440.000	\$ 440.000
8	Sardinell en concreto	ml	176,00	\$ 31.850	\$ 5.605.600
9	Sello de juntas en pavimento hidráulico	ml	95,84	\$ 8.540	\$ 818.474
10	ACERO				
11	Suministro, transporte e instalación acero de refuerzo de 7/8" para dovelas de pavimentos canastilla de apoyo para dovelas de pavimento en 3/8" - 1/4"	kg	412,29	\$ 6.850	\$ 2.824.187
12	Canastilla de apoyo para dovelas de pavimento en 3/8" - 1/4"	ml	32,34	\$ 16.920	\$ 547.193
13	Conectores 1/2"	kg	122,85	\$ 6.500	\$ 798.525
14	Acero de refuerzo para graderías	kg	586,68	\$ 3.650	\$ 2.141.382
OBJETO: Obras complementarias callejón 13A entre 13 y 15 con variante barrio Sara López, en el municipio de La Dorada, Caldas.					
1	Suministro e instalación Enchapes Cerámicos Exterior	m2	40,00	\$ 26.388	\$ 1.055.520
	COSTO DIRECTO				\$ 47.022.552

	COSTO DIRECTO				\$ 47.022.552
	ADMINISTRACION		25%		\$ 11.755.638
	IMPREVISTOS		2%		\$ 940.451
	UTILIDADES		5%		\$ 2.351.128
	I.V.A SOBRE UTILIDAD		19%		\$ 446.714
COSTO TOTAL DE LA OBRA					
					\$ 62.516.483 ✓

Plazo: 45 días calendario



JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA

Contratista de Obra